

ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT**LES ADRETS****ANNEXE N°6 - BORDEREAU DE PRIX FORFAITAIRES**

(Euros Hors TVA)

BRANCHEMENTS d'ASSAINISSEMENT

N° DE PRIX	DESIGNATION	U	PRIX
1. BRANCHEMENTS de 125 mm ou 160 mm			
1.1.1	Raccordement au réseau d'assainissement jusqu'à 6m de longueur avec pose du tabouret disconnecteur	U	1 741,00
1.1.2	Plus-value pour longueur supérieure à 6 m	M	396,00
1.2.1	Raccordement au réseau d'assainissement hors terrassement avec pose du tabouret disconnecteur	U	504,00
1.3	Plus-value pour raccordement sur canalisation en fonte ou en ciment	U	246,00
1.4	Plus-value pour profondeur supérieure à 1,30 m	ML	90,00
2. BRANCHEMENTS de 200 mm			
2.1.1	Raccordement au réseau d'assainissement jusqu'à 6m de longueur avec pose du tabouret disconnecteur	U	2 341,00
2.1.2	Plus-value pour longueur supérieure à 6 m	M	468,00
2.2	Plus-value pour profondeur supérieure à 1,30 m	ML	96,00
3. MISE EN CONFORMITE DE BRANCHEMENT			
3	Mise en conformité de branchement EU comprenant les terrassements et la pose du tabouret disconnecteur	U	198,00

TERRASSEMENTS MACONNERIE OUVRAGES

N° DE PRIX	DESIGNATION	U	PRIX
4	Installation et repli de chantier	F	961,00
5. SIGNALISATION			
5.1	Signalisation de chantier (normale)	J	71,00
5.2	Signalisation de chantier (pour trafic intense)	J	420,00
6. FOUILLE EN TRANCHEE			
6.1	Fouille en tranchée (largeur jusqu'à 0,80 m)	M	73,00
6.2	Fouille en tranchée (largeur de 0,80 m à 1,10 m)	M	90,00
6.3	Fouille en tranchée (largeur de 1,20 m à 1,50 m)	M	126,00
6.4	Plus-value aux prix ci-dessus pour profondeur comprise entre 1,30 m et 2,00 m (compris blindage)	Dm/M	17,00
6.5	Plus-value aux prix ci-dessus pour profondeur comprise entre 2,00 m et 3,00 m (compris blindage)	Dm/M	25,00
6.6	Plus-value aux prix ci-dessus pour terrassement manuel (compris marteau piqueur)	M	29,00
6.7	Plus-value aux prix ci-dessus pour terrassement en terrain rocheux	Dm/M	14,00
6.8	Fouille ponctuelle dans l'embaras des réseaux	M3	222,00
7	Démolition, réfection de maçonnerie ou ouvrage en béton	U	372,00
8. TRAVAUX DE CHAUSSEE ET TROTTOIR			
8.1	Démolition, réfection définitive en enrobés denses	M2	37,00
8.2	Plus-value au prix ci-dessus pour démolition de chaussée lourde (ep > à 0,20 m)	M2	7,00
8.3	Démolition, réfection définitive en bicouche	M2	9,00

8.4	Fourniture et mise en oeuvre de Grave Bitume		
8.5	Réfection provisoire en enrobés stockables	M2	18,00
8.6	Démolition, réfection de trottoir pavé	M2	126,00
9	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20	M3	37,00
10	Fourniture et mise en oeuvre de remblai autocompactant	M3	186,00
11	Béton dosé à 250 kg pour ouvrages divers	M3	198,00
12	Longement de réseau	M	2,50
13	Croisement de réseau supérieur à 100 mm	U	78,00
14	Passage en sous oeuvre	U	133,00
15. REGARD PREFABRIQUE EN BETON			
15.1	Regard en béton de diam. 800 mm compris tampon en fonte série lourde jusqu'à 1,50 m de profondeur	U	859,00
15.2	Regard en béton de diam. 1000 mm compris tampon en fonte série lourde jusqu'à 1,50 m de profondeur	U	1 045,00
15.3	Plus-value aux prix ci-dessus (regard de 800 mm) pour profondeur supérieure à 1,50 m (par tranche de 0,10m)	DM	41,00
16. REGARD PREFABRIQUE EN POLYETHYLENE			
16.1	Regard en polyéthylène de diam. 600 mm compris tampon en fonte série lourde jusqu'à 1,50 m de Prof.	U	822,00
16.2	Regard en polyéthylène de diam. 800 mm compris tampon en fonte série lourde jusqu'à 1,50 m de Prof.	U	1 021,00
16.3	Regard en polyéthylène de diam. 1000 mm compris tampon en fonte série lourde jusqu'à 1,50 m de Prof.	U	1 501,00
16.4	Plus-value aux prix ci-dessus (regard de 1000 mm) pour profondeur supérieure à 1,50 m (par tranche de 0,10m)	DM	41,00
17	Abandon de regard compris dépose du tampon en fonte	U	54,00
18	Té de curage à passage direct de 200 ou 250 mm compris tampon en fonte	U	534,00
19	Regard de déversement compris tampon en fonte série lourde (jusqu'à 1,30 m de profondeur)	U	901,00
20. CANALISATION EN FONTE			
20.1	Canalisation en fonte de 150 mm	M	63,00
20.2	Canalisation en fonte de 200 mm	M	85,00
20.3	Canalisation en fonte de 250 mm	M	110,00
20.4	Canalisation en fonte de 300 mm	M	140,00
20.5	Canalisation en fonte de 400 mm	M	193,00
21. CANALISATION EN PVC			
21.1	Canalisation en PVC de 125 mm (pour branchements)	M	23,00
21.2	Canalisation en PVC de 160 mm (pour branchements)	M	28,00
21.3	Canalisation en PVC de 200 mm	M	33,00
21.4	Canalisation en PVC de 250 mm	M	47,00
21.5	Canalisation en PVC de 315 mm	M	60,00
21.6	Canalisation en PVC de 400 mm	M	102,00
22. RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT			
22.1	Raccordement sur réseau existant jusqu'à 250 mm	U	594,00
22.2	Raccordement sur réseau existant de 250 à 500 mm	U	895,00

22.3	Raccordement sur regard, percement de paroi et reprise d'étanchéité	U	78,00
DIVERS			
23	Pompage de fouille	H	16,00
24	Etablissement de plan de récolement (pour canalisations et accessoires de canalisations)	M	5,00
25	Etablissement de plan de récolement (étude topographique)	F	660,00
26	Essais hydrauliques compris curage	M	4,00
27	Inspection télévisée (par demi journée)	F	828,00
28	Pompage par camion hydrocureur	H	126,00
29	Heure de technicien assainissement	H	54,00
30	Enlèvement, traitement et mise en place de nouveau charbon actif	KG	10,50

En ce qui concerne la réalisation de travaux particuliers, non prévus dans le présent bordereau, ceux-ci seront calculés d'après les déboursés majorés de 25% pour frais généraux